

工 事 番 号			
第 R6－8号			
工 事 名			
令和6年度 新産業廃棄物最終処分場建設工事(建築施設) 実施 設計書			
工 事 場 所			
宮城県黒川郡大和町鶴巣大平・幕柳地内			
設 計 額	円 (消費税含む)	起 工 理 由 新産業廃棄物最終処分場建設工事の内、管理棟ほかの建築、及び建築付帯工事を行うものである。	
工事価格	円 (消費税除く)		
工 期	自 契約締結日の翌日	施 工 方 法 其 他	
	至 令和10年3月24日	請 負	
公益財団法人 宮城県環境事業公社			
工 事 概 要			
新処分場建築・建築付帯設備工事 一式			
管理棟建・設備	N= 1 棟		
計量棟建築・設備	N= 1 棟		
目視監視施設建築・設備	N= 1 棟		
浸出水調整槽①設備	N= 1 棟		
付帯工	一式		

本工事費内訳書

工事名	新産業廃棄物最終処分場建設工事					業 種 項 目	
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
本工事費	管理棟						
	建築工事		式	1			第1号 明細書
	電気設備工事		式	1			第2号 明細書
	機械設備工事		式	1			第3号 明細書
	計量棟						
	建築工事		式	1			第4号 明細書
	電気設備工事		式	1			第5号 明細書
	機械設備工事		式	1			第6号 明細書
	目視監視施設						
	建築工事		式	1			第7号 明細書
	電気設備工事		式	1			第8号 明細書
	機械設備工事		式	1			第9号 明細書
	浸出水調整槽①						
	電気設備工事		式	1			第10号 明細書
	機械設備工事		式	1			第11号 明細書
付帯工事費	資材保管庫兼車庫						
	建築工事		式	1			第12号 明細書
	電気設備工事		式	1			第13号 明細書
	機械設備工事		式	1			第14号 明細書

本工事費内訳書

工事名	新産業廃棄物最終処分場建設工事					業 種 項 目	
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	外構						
	建築工事		式	1			第15号 明細書
	電気設備工事		式	1			第16号 明細書
	トラックスケール排水柵						
	機械設備工事		式	1			第17号 明細書
直接工事費計							
	共通仮設費(積上)		式	1			第18号 明細書
	共通仮設費(率)		式	1			
純工事費							a
(うち特殊品費)			式	1			
現場管理費率分 対象額	特殊品費の 1/2控除						
	現場管理費		式	1			
工事原価							
	一般管理費		式	1			
	契約保証金		式	1			
合 計							
	消費税相当額						
工 事 費							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 1 号	建築工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
直接仮設			式	1			
	やりかた	一般	m ²	389			
	墨出し	一般	m ²	625			
	養生	一般	m ²	625			
	整理清掃後片付け	一般	m ²	625			
	外部足場	建枠900					
	手すり先行枠組本足場	H12.0m未満	m ²	739			
		存置期間125日					
	安全手すり	手すり先行枠組本足場用 存置期間125日	m	132			
	内部仕上足場	脚立足場 H4.0m未満	m ²	603			
	内部階段仕上足場		m ²	21.3			
	災害防止	養生シート 防災Ⅰ類 存置期間115日	m ²	739			
	災害防止	小幅ネット 存置期間115日	m	169			
	仮設材運搬費	手すり先行枠組本足場 建枠900	m ²	739			
	仮設材運搬費	安全手すり 手すり先行枠組本足場用	m	132			
	仮設材運搬費	内部仕上足場 脚立足場	m ²	603			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	仮設材運搬費	内部階段仕上足場	m ²	21.3			
	仮設材運搬費	シート・ネット類	m ²	739			
	仮設材運搬費	小幡ネット	m	169			
土工			式	1			
	根切り	法付き総掘り	m ³	909			
	床付け	法付き総掘り	m ²	402			
	埋戻し	B種	m ³	139			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m ³	770			
	土工機械運搬	根切・埋戻し	往復	2			
地業			式	1			
	砂利地業	土間下	m ³	1.5			
鉄筋			式	1			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.3			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	28.6			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	18.4			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	3.2			
	異形鉄筋	SD345 D22	t	6.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	異形鉄筋	SD345 D25	t	5.3			
	鉄筋スクラップ控除	ヘビー H2	t	1.7			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	57.6			
	梁貫通孔補強鉄筋 工場加工	細物	t	1.2			
	梁貫通孔補強鉄筋 工場加工	太物	t	0.7			
	鉄筋運搬費	4t車 加工場～現場	t	59.5			
	ガス圧接	D19-D19	か所	101			
	ガス圧接	D22-D22	か所	135			
	ガス圧接	D25-D25	か所	114			
	【外部】						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.1			
	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.3			
	溶接金網敷き	φ 6 100×100 押えコン内	m ²	102			
	【内部】						
	溶接金網敷き	φ 3.2 50×50 モルタル内	m ²	8.8			
コンクリート			式	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	m3	30.2			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m3	444			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	m3	20.8			
	コンクリート打設手間	耐圧版	m3	73.9			
	コンクリート打設手間	基礎部	m3	286			
	コンクリート打設手間	土間床版	m3	3.1			
	コンクリート打設手間	1階	m3	8.3			
	コンクリート打設手間	デッキプレート上	m3	73.0			
	コンクリート打設手間	防水押えコンクリート	m3	9.4			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3超える	回	3			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3以下	回	4			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3超える	m3	283			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3以下	m3	41.5			
	構造体強度補正	+6N Fc24N→ 30N S15cm	m3	444			
型枠			式	1			
	普通型枠	基礎部	m ²	455			
	普通型枠	壁式構造 地上軸部	m ²	143			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	打放型枠	B種 基礎部	m ²	52.3			
	打放型枠	B種 壁式構造 地上軸部	m ²	56.5			
	打放型枠	C種 基礎部	m ²	541			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	1,248			
	【外部】						
	打放面補修	B種 コーン処理有	m ²	109			
	普通型枠	小型構造物	m ²	11.6			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	11.6			
	誘発目地棒	15×20	m	37.1			
	通水管	VP100半割 L240	か所	2			
	【内部】						
	打放面補修	C種 コーン処理有	m ²	541			
	通水管	VP150半割 L400	か所	12			
	通水管	VP150半割 L500	か所	12			
	通水管	VP150半割 L600	か所	10			
	通気管	VP150 L400	か所	16			
	通気管	VP150 L500	か所	15			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	通気管	VP150 L600	か所	26			
	人通口	φ 600 L400	か所	7			
	人通口	φ 600 L500	か所	4			
	人通口	φ 600 L600	か所	13			
鉄骨			式	1			
	切板鋼板	SS400 PL-6	t	1.0			
	切板鋼板	SS400 PL-9	t	0.5			
	切板鋼板	SS400 PL-12	t	1.8			
	切板鋼板	SS400 PL-16	t	1.8			
	切板鋼板	SS400 PL-22	t	0.1			
	切板鋼板	SN400B PL-6	t	0.1			
	切板鋼板	SN400B PL-9	t	0.9			
	切板鋼板	SN400B PL-12	t	3.0			
	切板鋼板	SN400B PL-16	t	0.4			
	切板鋼板	SN400B PL-19	t	0.1			
	切板鋼板	SN400B PL-22	t	0.1			
	切板鋼板	SN490B PL-22	t	0.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	切板鋼板	SN490B PL-32	t	1.4			
	切板鋼板	SN490C PL-19	t	0.3			
	切板鋼板	SN490C PL-22	t	0.5			
	切板鋼板	SN490C PL-25	t	1.1			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	5.4			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	0.8			
	H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	0.4			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	3.2			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	2.1			
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	t	1.1			
	H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	t	6.9			
	H形鋼	SN400B H-175×175×7.5×11	t	0.1			
	H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	t	0.6			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	t	0.3			
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	1.7			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	t	7.3			
	H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	9.4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	t	9.6			
	CT形鋼	SN400B CT-100×200×8×12	t	0.9			
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	t	0.01			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.01			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	t	2.1			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×13	t	0.02			
	等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	t	0.1			
	不等辺山形鋼	SS400 L-125×90×10	t	0.04			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	t	4.9			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	t	1.0			
	平鋼	SS400 FB-9×25	t	0.4			
	平鋼	SS400 FB-9×38	t	0.01			
	稿鋼板	CP-4.5	t	1.2			
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	t	0.6			
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	t	1.1			
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	t	12.3			
	鉄骨スクラップ控除	ヘビ ^ス ー H2	t	2.7			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	工場加工組立	溶接材料及び 溶接手間共	t	82.5			
	工場錆止め塗装		m ²	1,951			
	溶融亜鉛めっき費		t	4.9			
	鉄骨運搬費		t	82.5			
	現場建方	揚重機別途	t	82.5			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M16 L=40	本	214			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M16 L=45	本	337			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M16 L=50	本	19			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=40	本	268			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=45	本	27			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=50	本	474			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=55	本	75			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=60	本	399			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=60	本	250			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=65	本	204			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=70	本	229			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=75	本	1,731			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=85	本	466			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=55	本	8			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=60	本	21			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=50	本	8			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=55	本	67			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=65	本	200			
	トルシア形 高力ボルト締付		本	4,512			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付		本	292			
	現場錆止め塗装		m ²	1,951			
	中ボルト	M12 L=35	本	2,109			
	中ボルト	M16 L=40	本	17			
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	本	54			
	アンカーボルト	ABR400 M16 L=320	本	16			
	アンカーボルト	ABR400 M24 L=480	本	144			
	スタッドボルト	φ 16 H=80	か所	768			
	スタッドボルト	φ 19 H=80	か所	954			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=1100	本	4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	水平ブレース	SNR400B M20 L=1400	本	4			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=2600	本	16			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3000	本	32			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3200	本	8			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3400	本	16			
	デッキプレート	QL99-50-1.2 防錆処理 敷き手間共	m ²	219			
	デッキプレート流止め	H50+80+20	m	45.0			
	デッキプレート小口塞ぎ	H50	m	154			
	フラットデッキ	JF75-10-1.0 敷き手間共	m ²	133			
	アンカーボルト 埋込手間	間柱 M16	か所	54			
	アンカーボルト 埋込手間	主柱 M16	か所	16			
	アンカーボルト 埋込手間	主柱 M24	か所	144			
	ベース下 均しモルタル	厚30 140×240	か所	7			
	ベース下 均しモルタル	厚30 140×290	か所	4			
	ベース下 均しモルタル	厚30 140×340	か所	4			
	ベース下 均しモルタル	厚30 170×230	か所	7			
	ベース下 均しモルタル	厚30 230×310	か所	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ベース下 均しモルタル	厚50 195×255	か所	1			
	ベース下 均しモルタル	厚50 320×400	か所	4			
	ベース下 均しモルタル	厚50 550×550	か所	18			
	超音波探傷試験	工場 第三者試験 AQOL4.0 第6水準	か所	100			
	層間塞ぎ	ロックウール充填	m	79.2			
	鉄骨足場		m ²	592			
	災害防止	水平安全ネット	m ²	592			
	仮設材運搬	鉄骨足場	m ²	592			
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	592			
防水			式	1			
	【外部】						
	アスファルト防水	A-1工法 平場	m ²	8.4			
	アスファルト防水	AI-1工法 平場 保温板3種bA厚40	m ²	102			
	アスファルト防水	A-1工法 立上り アスファルト系砂付	m ²	36.7			
		成型板増張り共					
	防水入隅処理	モルタル	m	79.3			
	伸縮目地棒		m	115			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	成型緩衝材		m	79.3			
	防水押え金物	アルミ製 L30×15×2	m	79.3			
	塗膜防水	X-2工法 平場	m ²	13.6			
	塗膜防水	X-2工法 立上り	m ²	19.8			
	防水押え金物取合い シーリング [※]	MS-2 15×10	m	79.3			
	幕板取合 シーリング [※]	MS-2 10×10	m	17.2			
	誘発目地 シーリング [※]	PU-2 15×10	m	37.1			
	建具周囲 シーリング [※]	MS-2 15×10	m	243			
	【内部】						
	汚垂石取合い シーリング [※]	SR-1 10×10	m	3.2			
	ライン [※] 取合い シーリング [※]	SR-1 10×10	m	17.8			
	笠木取合い シーリング [※]	MS-2 10×10	m	15.5			
タイル			式	1			
	【外部】						
	床タイル張り	磁器質 300角 平	m ²	12.4			
	【内部】						
	床タイル張り	磁器質 300角 平	m ²	29.5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	1階男子便所	厚7 W600×L1600					
	汚垂石	接着剤張り	か所	1			
木工			式	1			
	【内部】						
	階段床組	W1710×D1030×H730	か所	2			
屋根及びとい			式	1			
	【外部】						
	折板屋根	ダブルバック工法 カラーガルバリウム鋼板厚0.8	m ²	240			
		GW厚50+50					
	タイフレーム		m	113			
	雪止め金具	L65×65×6 溶融亜鉛めっき処理	m	29.9			
	水上水切り	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 面戸共	m	16.5			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 面戸共	m	16.7			
	ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.8	m	29.1			
	エプロン面戸	カラーガルバリウム鋼板厚0.8	m	16.5			
	軒樋	耐酸被覆鋼板厚0.5 W200×H200	m	16.7			
		取付金物共					
	落し口加工	自在ドレンVP100	か所	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ルーフドレン	鋳鉄製 横引 VP100 アス防保護面	か所	4			
	たてとい	VP100 カラー	m	34.0			
	庇 嵌合平葺屋根	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 発泡ポリエチレンフォーム	m ²	6.9			
		厚4裏貼 ポリスチレンフォーム厚25					
		アスファルトルーフィング 厚1共					
	庇 屋根下地板	硬質木毛セメント板 厚25	m ²	6.9			
	庇 雪止め金具	L50×50×6 溶融亜鉛めっき処理	m	4.8			
	庇 雨押え	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 下地共	m	5.0			
	庇 軒先水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.5	m	5.0			
	庇 ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.5	m	2.9			
	庇 ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.5	m	2.9			
	庇 幕板	アルミ厚2.0 フッ素樹脂塗装 下地共	m	8.6			
		W260/240×H280					
	庇 軒樋	耐酸被覆鋼板厚0.6 W210 曲げ加工	m	8.2			
	庇 落し口加工	自在ドレン φ 75	か所	1			
	庇 たてとい	SUS製 φ 75	m	2.8			
	小庇	アルミ製既製品 W1350×D900	か所	6			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	地中排水管	VP100	m	0.7			
金属			式	1			
	【外部】						
	軽量鉄骨天井下地	25形@300 インサート別途	m ²	8.6			
	天井インサート	鉄骨面	m ²	8.6			
	軒天 アルミスパントレール	厚2.0 フッ素樹脂塗装	m ²	8.6			
	軒天 アルミスパントレール廻縁	厚2.0 フッ素樹脂塗装	m	13.8			
	笠木	アルミ製 W225 直線	m	43.8			
	笠木	アルミ製 W225 コーナー	か所	2			
	笠木	アルミ製 W475 直線	m	41.4			
	笠木	アルミ製 W475 コーナー	か所	4			
	捨て笠木	アルミ亜鉛メッキ鋼板厚0.8 W225用	m	45.8			
	捨て笠木	アルミ亜鉛メッキ鋼板厚0.8 W475用	m	45.4			
	戸当たり		か所	3			
	通気管	SUS製 φ150 L300+500 半休型ベントキャップ共	か所	3			
	ポーチ 排水溝グレーチング蓋	SUS製 溝幅100 細目・ノンスリップ・枠共	m	2.1			
	屋外階段 縦格子フェンス	アルミ製 H1800 基礎別途	m	11.6			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	階段手摺壁	銅製めっき仕上 H900 笠木: φ 42.7 斜部	m	3.6			
	階段手摺壁	銅製めっき仕上 H900 笠木: φ 42.7 平部	m	6.6			
	階段手摺壁	銅製めっき仕上 H1100 笠木:FB 斜部	m	17.2			
	階段手摺壁	銅製めっき仕上 H1100 笠木:FB 平部	m	14.2			
	ルーフバルコニー・室外機置場 縦格子手摺	アルミ製H1150	m	31.7			
	ルーフバルコニー・室外機置場 縦格子手摺片開き扉	アルミ製 W800×H1150	か所	1			
	メンテタラップ	SUS製 W400×L4050+1000	か所	1			
		背籠L2738共					
	気象観測装置用 支柱	支柱: φ 48.6×L4762 支持金物共	か所	1			
	【内部】						
	軽量鉄骨壁下地	65型@300	m ²	1,137			
	軽量鉄骨壁下地	65形@450	m ²	61.6			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W600×H2100	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W800×H2100	か所	23			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W800×H2400	か所	3			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W900×H2100	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W940×H2100	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W1040×H2100	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W1200×H2100	か所	4			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W1400×H2100	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W1600×H2100	か所	3			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W300×H300	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W600×H600	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W700×H600	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W760×H1990	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W800×H660	か所	4			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W800×H1000	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W800×H2100	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W900×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1200×H900	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1200×H1260	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1300×H660	か所	4			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1400×H1000	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1800×H1200	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1870×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1960×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2070×H1200	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2470×H1200	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2470×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2500×H600	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2670×H660	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2670×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W2900×H1260	か所	1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W3810×H1200	か所	3			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W3960×H1200	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W3960×H1260	か所	2			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W4960×H1200	か所	1			
	軽量鉄骨天井下地	19型@300 インサート別途	m ²	469			
	軽量鉄骨天井下地	19型@360 インサート別途	m ²	27.1			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 450×450	か所	23			
	軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H500以下	m	8.4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	軽量鉄骨 下がり壁下地	19形 H800	m	1.5			
	天井インサート	デッキ面	m ²	280			
	天井インサート	鉄骨面	m ²	216			
	トラップ	SUS製	か所	56			
	戸当たり	床用	か所	18			
	ハンスリップ	SUS製 ゴム入	m	24.0			
	ステンレス幅木	H60	m	41.2			
	ステンレス幅木	H100	m	25.5			
	ステンレス幅木	H160	m	5.9			
	上り框	W100×H100	m	6.4			
	湯沸室 壁見切り	アルミ製 境界面	m	2.3			
	膳板	鋼製 D400×25	m	48.2			
	額縁	鋼製 D145×25	m	149			
	ライニング鋼板	鋼製 D150	m	7.1			
	ライニング鋼板	鋼製 D250	m	1.8			
	手摺笠木	鋼製 D145	m	7.8			
	階段手摺	壁付 φ34 ビニール	m	10.9			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	階段手摺	自立式 鋼製 H1100×φ34 ビニール	m	6.0			
	床下点検口	SUS製 600角 密封形 屋内用 鍵付	か所	2			
	壁点検口	塩ビ製 300角	か所	1			
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ	か所	23			
	ブライントボックス	鋼製 120×H80	m	70.5			
左官			式	1			
	【外部】						
	床コンクリート直均し	仕上	m ²	12.8			
	床コンクリート直均し	仕上 押えコン面	m ²	102			
	床コンクリート直均し	塗床下地	m ²	3.2			
	コンクリート直均し	塗膜防水下地	m ²	13.6			
	床コンクリート直均し	防水下地	m ²	110			
	床コンクリート刷毛引き		m ²	3.8			
	笠木コンクリート直均し	W240	m	11.6			
	床モルタル塗り	厚37 ユニットタイル下地	m ²	12.4			
	側溝モルタル塗り	仕上	m ²	8.4			
	排水溝 防水モルタル塗り	W100×D50	m	2.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	建具周囲 防水モルタル充填	外部建具	m	7.7			
	下地調整	C-1 コンクリート面	m ²	55.1			
	防水形複層塗材E	ゆず肌状	m ²	55.1			
	【内部】						
	床コンクリート直均し	ピット仕上	m ²	289			
	床コンクリート直均し	二重床下地	m ²	5.6			
	床コンクリート直均し	OAフロア下地	m ²	263			
	床コンクリート直均し	薄張り物下地	m ²	163			
	床コンクリート直均し	厚張り物下地	m ²	24.8			
	床モルタル塗り	厚45 薄張り物下地	m ²	3.4			
	床モルタル塗り	厚37 ユニットタイル下地	m ²	29.5			
	階段モルタル塗り	厚45 薄張り物下地	m ²	5.4			
建具			式	1			
	【アルミニウム製建具】						
	AD-01 片開き扉	W800×H2100 袖ハンチングメタル	か所	1			
		破壊鍵共 付属金物一式					
	AW-01 嵌め殺し窓	W1400×H1000 付属金物一式	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	AW-02 嵌め殺し窓	W800×H1000 付属金物一式	か所	1			
	AW-11 縦滑り出し窓+	W2915+16650+ 2915×H1200	か所	1			
	嵌め殺し窓	網戸 付属金物一式					
	AW-12 縦滑り出し窓+	W4745+2715 ×H1260	か所	1			
	嵌め殺し窓	網戸 付属金物一式					
	AW-13 縦滑り出し窓+	W12900×H1260 網戸	か所	1			
	嵌め殺し窓	付属金物一式					
	AW-14 縦滑り出し窓+	W3810×H1200 網戸	か所	3			
	嵌め殺し窓	付属金物一式					
	AW-15 縦滑り出し窓+	W2470×H1200 網戸	か所	1			
	嵌め殺し窓	付属金物一式					
	AW-16 縦滑り出し窓+	W1800×H1200 網戸	か所	1			
	嵌め殺し窓	付属金物一式					
	AW-17 2連引違い窓	W2670×H1260 網戸 付属金物一式	か所	1			
	AW-18 2連引違い窓	W2470×H1260 網戸 付属金物一式	か所	1			
	AW-19 引違い窓	W1200×H1260 網戸 付属金物一式	か所	2			
	AW-20 2連引違い窓	W2670×H660 網戸 付属金物一式	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	AW-21 引違い窓	W1300×H660 網戸 付属金物一式	か所	4			
	AW-22 引違い窓	W800×H660 網戸 付属金物一式	か所	4			
	【鋼製建具】						
	SD-01-1 片開き扉	W800×H2400 セミエタイト 電気錠	か所	1			
		付属金物一式					
	SD-01-1 片開き扉	W800×H2400 セミエタイト	か所	2			
		付属金物一式					
	SD-01-2 片開き扉	W800×H2100 セミエタイト	か所	2			
		付属金物一式					
	SD-02 片引きハンガー扉	W1040×H2100 四方ゴム	か所	1			
		付属金物一式					
	SD-03 片開き扉	W600×H600 付属金物一式	か所	1			
	SF-01 三方枠	W1200×H2100 枠120	か所	1			
	SF-02 三方枠	W900×H2100 枠120	か所	1			
	SF-03 見切り枠	H2400 枠120	か所	2			
	【鋼製軽量建具】						
	LSD-01 片引きハンガー扉	W1340×H2700 化粧フィルム共	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
		四方ゴム 付属金物一式					
	LSD-02 親子扉	W1200×H2100 付属金物一式	か所	1			
	LSD-03 片開き扉	W800×H2100 付属金物一式	か所	6			
	LSD-04 片開き扉	W800×H2100 遮音性能	か所	6			
		付属金物一式					
	LSD-05 片引きハンガー扉	W940×H2100 付属金物一式	か所	1			
	LSD-06 両開き扉	W1600×H2100 遮音性能	か所	2			
		付属金物一式					
	LSD-07 片開き扉	W800×H2060 付属金物一式	か所	1			
	LSD-08 片開き扉	W800×H2100 ガラ共 付属金物一式	か所	7			
	LSD-09 片引きハンガー扉	W1040×H2100 ガラ共 付属金物一式	か所	1			
	LSD-10 片開き扉	W800×H2100 ガラ共 付属金物一式	か所	3			
	LSD-11 片開き扉	W800×H2100 ガラ共 付属金物一式	か所	1			
	LSD-12 両開き扉	W1600×H2100 遮音性能	か所	1			
		付属金物一式					
	LSD-13 片引きハンガー扉	W940×H2100 付属金物一式	か所	1			
	LSD-14 両開き扉	W1400×H2100 付属金物一式	か所	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	LSD-15 両開き扉	W1200×H2100 付属金物一式	か所	2			
	【ステンレス製建具】						
	SSD-01 片引き自動扉	W2620×H2700 自動扉装置共	か所	1			
		付属金物一式					
	SSW-01 引違窓	W1200×H900 付属金物一式	か所	1			
	SSW-02 引違窓	W700×H600 付属金物一式	か所	1			
	【スライディングウォール】						
	SLW-01 スライディングウォール	W8700×H2400 ふところ内補強共	か所	1			
		付属金物一式					
	【ガラス】						
	フロート板ガラス	FL5 2.18㎡以下	㎡	10.4			
	フロート板ガラス	FL6 2.18㎡以下	㎡	3.4			
	型板ガラス	F6 2.18㎡以下	㎡	5.2			
	防音合わせガラス	SL4+SL4 2.18㎡以下	㎡	0.8			
	複層ガラス	Low-E6+A6+FL6+FL6 4.0㎡以下	㎡	6.7			
	複層ガラス	Low-E6+A12+FL5 2.0㎡以下	㎡	58.4			
	複層ガラス	Low-E6+A12+FL5 4.0㎡以下	㎡	16.0			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ガラス止めシーリング*	SR-1 両面5×5	m	455			
	ガラスフィルム貼	目隠し用	m ²	2.3			
	ガラスフィルム貼	飛散防止用	m ²	6.7			
	衝突防止表示	SUS製 20×40	か所	20			
塗装			式	1			
	【外部】						
	SOP塗装	鋼製建具面 錆止塗装共	m ²	32.8			
	ノンスリップ塗装	亜鉛めっき鋼面 一般	m ²	12.2			
	ノンスリップ塗装	コンクリート面 一般 素地ごしらえ共	m ²	0.5			
	【内部】						
	SOP塗装	鉄鋼面 錆止塗装共	m ²	11.7			
	SOP塗装	鋼製建具面 錆止塗装共	m ²	252			
	SOP塗装	鉄部 細幅 一般 錆止塗装共	m	325			
	SOP塗装	木部 細幅 一般 素地ごしらえ共	m	10.3			
	EP塗装	ケイカル面 一般 素地ごしらえ共	m ²	12.4			
内外装			式	1			
	【外部】						

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	塗床	防塵塗装 平場	m ²	3.2			
	塗床	防塵塗装 立上り	m ²	2.7			
	外壁窯業系 サイディング張り	厚16 横張 通気工法 透湿防水シート共	m ²	456			
	外壁窯業系 サイディング 出隅見切り	厚16用	m	31.1			
	外壁窯業系サイディング 頂部L型通気材	止水処理共	m	103			
	外壁窯業系サイディング 土台水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.8 通気工法用	m	103			
	外壁窯業系サイディング 庇天端水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 通気工法用	m	13.0			
	外壁金属系 サイディング張り	角波 カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 防水シート共	m ²	24.3			
	外壁木毛セメント板 下地張り	厚15	m ²	480			
	【内部】						
	乾式二重床	H100	m ²	1.3			
	乾式二重床	H100 際根太	m	4.5			
	乾式二重床	H200	m ²	4.3			
	乾式二重床	H200 際根太	m	10.2			
	ビニル床シート張り	厚2.0 無地 一般	m ²	134			
	ビニル床シート張り	厚2.0 無地 耐湿工法	m ²	33.4			
	階段 ビニル床シート張り	厚2.0 無地 一般	m ²	11.5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	蹴上PL直張 階段 ビニル床シート張り	厚2.0 無地 一般	m ²	4.5			
	床クッションフロア張り	厚1.8 抗菌性 一般	m ²	4.3			
	床タイルカーペット張り	厚6.5	m ²	287			
	ビニル幅木	H60	m	377			
	壁石こうボード張り	厚12.5 突付 LGS面	m ²	1,229			
	壁石こうボード張り	厚12.5 下地張り LGS面	m ²	89.8			
	壁石こうボード張り	継目処理	m ²	944			
	壁けい酸 カルシウム板張り	厚6 突付	m ²	12.4			
	壁化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 比重0.8	m ²	91.9			
	壁ビニルクロス張り	準不燃 汚れ防止 石こうボード面	m ²	942			
		素地ごしらえ共					
	化粧フィルム張り	鋼製建具面	m ²	10.5			
	壁メラミン不燃 化粧板張り	厚3	m ²	2.2			
	天井石こうボード張り	厚9.5 突付 LGS面	m ²	473			
	天井石こうボード張り	継目処理	m ²	473			
	天井ロックウール 化粧吸音板張り	不燃 厚9 GB-R厚9.5下地張り	m ²	27.1			
	天井ビニルクロス張り	準不燃 汚れ防止 石こうボード面	m ²	473			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
		素地ごしらえ共					
	天井廻縁	塩ビ製	m	45.5			
	壁断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H厚25	m ²	90.2			
	壁グラスウール充填	厚50	m ²	239			
	柱-外壁間 グラスウール充填	厚50	m ²	1.4			
	壁グラスウール充填	厚100 24kg/m3	m3	408			
	天井断熱材打込み	ポリスチレンフォーム保温板 3種bA 厚70	m ²	275			
	天井断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H厚25	m ²	91.3			
	天井断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H厚40	m ²	12.9			
ユニットその他			式	1			
	【外部】						
	室名札	SUS鋼板 平付 W250×H50	か所	1			
	ピク外サイン	SUS製切文字 W134×H180	か所	1			
	館銘板	SUS鋼板 平付 SUS切文字	か所	1			
		W1000×H260					
	【内部】						
	OAフロア	H100 置敷式 耐震性能1.0G	m ²	263			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
		荷重3000N					
	OAフロア	H100 ボーター加工	m	178			
	衝突防止柵	W900×H900 SUS製柵 TG厚8・	か所	1			
		飛散防止フィルム共					
	風除室1 受付カウンター	メラミンポストフォーム厚40 W1900×D455	か所	1			
		補強金物共					
	管理事務室 受付カウンター	メラミンポストフォーム厚40 W1280×D400	か所	1			
		補強金物共					
	土間収納 カウンター	メラミンポストフォーム厚40 W710×D40 三方	か所	2			
		補強金物共					
	風除室2 受付カウンター	SUS製HL厚1.5 W750×D400	か所	1			
		補強金物共					
	申請窓口 受付カウンター	SUS製HL厚1.5 W750×D400	か所	1			
		補強金物共					
	1F玄関ホール 下足箱	W1130×D500×H2100 メラミン化粧合板	か所	1			
	1F玄関ホール 下足箱	W810×D480×H2200 メラミン化粧合板	か所	1			
	土間収納 ヘルメット用長押	30×60×1000 SUS製フック4か所	か所	3			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	土間収納 ヘルメット用長押	30×60×710 SUS製フック3か所	か所	8			
	システムキッチン	流し台: L1800×D600×H849	か所	1			
		吊戸棚照明共: 900×D360×H700					
		レンジフード [※] L900×D610×H550共					
	ミニキッチン	流し台・吊戸棚: L1193×D500×H1900	か所	1			
	消火器ボックス	置き型 W300×D325×H266.8	か所	4			
	消火器ボックス	埋込型	か所	1			
	ユニットシャワー	0812タイプ [※]	か所	1			
	防水パン	640×640	か所	1			
	1階男子便所・女子便所 鏡	L1600×H1600 枠共	か所	2			
	1階男子便所・女子便所 洗面化粧台	L1600×D600+250×H720 天板:人工大理石 戸棚共	か所	2			
	2階便所1・2 洗面カウンター	L1520×D300×H700 メラミンボ [※] ストフォーム	か所	2			
	1階SK 棚	厚20 W648×D300 長押(30×60×L790)2本	か所	1			
		SUS製フック4か所					
	1階女子便所 トイレブース	W1800+1500×H2000 枠SUS製 2ブース	か所	1			
	1階女子便所 隔板	W1100×H2000 枠SUS製	か所	1			
	1階男子便所 トイレブース	W1860+1460×H2000 枠SUS製 2ブース	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	1階男子便所 隔板	W850×H2000 枠SUS製	か所	1			
	室名札	SUS鋼板 平付 W250×H50	か所	16			
	室名札+在室札	SUS鋼板 平付 W250×H50	か所	10			
	ピクトサイン	SUS製切文字 W134×H180	か所	3			
	ユニットシャワー 開口枠	硬質樹脂製 W760×H1990	か所	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 2 号	電気設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
電灯設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C 管内	m	26			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C ころがし	m	109			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C 管内	m	56			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C ころがし	m	502			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C ころがし	m	90			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	44			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	17			
	照明器具 A1	LED直付型40形 LSS9-4-48	個	58			
	照明器具 A2	LED直付型40形 LSS9-4-30	個	4			
	照明器具 A3	LED直付型40形 LSS9-4-23	個	3			
	照明器具 A4	LED直付型20形 LSS9-2-15	個	20			
	照明器具 B	LED直付型下面開放形 LSS15-4-41	個	22			
	照明器具 C	LED直付型40形 LSS9MP/RP-4-22	個	1			
	照明器具 D	LED直付型20形 LSS1-2-15	個	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	照明器具 E	LEDウォールライト20形 LBF3MP/RP-2-13	個	5			
	照明器具 F	LEDブラケット LGB81773LE1	個	1			
	照明器具 G1	LEDダウンライト100形 LRS1-08	個	20			
	照明器具 G2	LEDダウンライト150形 LRS1-13	個	9			
	照明器具 H	LEDダウンライト60形 LDS1-LRS1-05	個	1			
	照明器具 I	LEDダウンライト100形 LRS1RP-08	個	3			
	電灯分電盤	L-1 鋼板製	面	1			
	電灯分電盤	L-2 鋼板製	面	1			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	86			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	大四角 深型 D54	個	1			
	埋込形スイッチ	1P15A×1 金属製プレート共	個	9			
	埋込形スイッチ	1P15A×2 金属製プレート共	個	3			
	埋込形スイッチ	1P15A×3 金属製プレート共	個	3			
	埋込形スイッチ	1P15A×4 金属製プレート共	個	2			
	埋込形スイッチ	1P15A×1+PL×1 金属製プレート共	個	13			
	埋込形スイッチ	1P15A×2+PL×1 金属製プレート共	個	1			
	埋込形スイッチ	3W15A×1 金属製プレート共	個	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	埋込形スイッチ	3W15A×2 金属製プレート共	個	4			
	埋込形スイッチ	4W15A×2 金属製プレート共	個	1			
	熱線センサ付 自動スイッチ	親機	個	1			
	操作ユニット	2回路用 金属製プレート共	個	1			
	自動点滅器	100V用 3A	個	1			
	電動機結線	7.5kW以下	台	15			
コンセント設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C 管内	m	131			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C ころがし	m	149			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C 管内	m	112			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C ころがし	m	130			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-2C 管内	m	10			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-2C ころがし	m	156			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C 管内	m	89			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C ころがし	m	983			
	ケーブル(EM-CE)	5.5mm2-3C 管内	m	3			
	ケーブル(EM-CE)	5.5mm2-3C ころがし	m	7			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ケーブル(EM-CE)	8mm2-3C 管内	m	3			
	ケーブル(EM-CE)	8mm2-3C ころがし	m	6			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	202			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	111			
	プルボックス SS形	150×150×75 SUS防水	個	1			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	175			
	埋込形コンセント	2P15A×2 金属製プレート共	個	50			
	埋込形コンセント	2P15A×1 EET 金属製プレート共	個	17			
	埋込形コンセント	2P15A×2 EET 金属製プレート共	個	33			
	埋込形コンセント	2P15A×1 引掛形 金属製プレート共	個	2			
	埋込形コンセント	2P20A×1 200V 金属製プレート共	個	12			
	埋込形コンセント	2P30A×1 ET 200V 金属製プレート共	個	1			
	露出コンセント	2P15A×2 ET 金属製プレート共	個	2			
	防水コンセント	2P15A×2 E 金属製プレート共	個	1			
	OAフロアコンセント	電源・弱電用	個	17			
	埋込形スイッチ	1P15A×1 金属製プレート共	個	1			
	埋込形スイッチ	1P4A×1 金属製プレート共	個	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	全熱交換器 コントロールスイッチ取付費		個	11			
	電動機結線	7.5kW以下	台	28			
動力設備			式	1			
	電線(EM-IE)	5.5mm2 管内	m	35			
	電線(EM-IE)	5.5mm2 ころがし	m	24			
	電線(EM-IE)	8mm2 ころがし	m	5			
	電線(EM-IE)	22mm2 PF管内	m	6			
	ケーブル(EM-CET)	22mm2 管内	m	35			
	ケーブル(EM-CET)	22mm2 ころがし	m	24			
	ケーブル(EM-CET)	38mm2 ころがし	m	5			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	6			
	電線管	HIVE 36 隠ぺい	m	26			
	金属製 可とう電線管	F 38 ビニル被覆付	m	3			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 65 地中	m	7			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 80 地中	m	14			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 100 地中	m	7			
	動力分電盤	P-1 鋼板製	面	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	プルボックス SS形	300×300×200 SUS防水	個	1			
	接地極	14φ×1.5m	か所	1			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	1			
	電動機結線	7.5kW以下	台	2			
情報設備			式	1			
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P 管内	m	69			
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P ころがし	m	700			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	40			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	11			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	26			
	情報用モジュラジャック	CAT6 8極8心	個	16			
	PoEスイッチングハブ	8ポート	台	2			
	PoEスイッチングハブ	16ポート	台	2			
	アクセスポイント取付費		台	11			
電話設備			式	1			
	電線(EM-IE)	5.5mm2 管内	m	20			
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P 管内	m	64			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P ころがし	m	588			
	ケーブル(EM-TKEE)	0.5mm-50P 管内	m	11			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	64			
	電線管	PF 28 隠ぺい	m	33			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 30 地中	m	9			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 65 地中	m	9			
	端子盤	T-1 鋼板製	面	1			
	端子盤	T-2 鋼板製	面	1			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	19			
	電話用モジュラジャック	6極4心	個	16			
	接地極	14φ×1.5m	か所	1			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	1			
テレビ共同受信設備			式	1			
	同軸ケーブル	5C-2V 管内	m	34			
	同軸ケーブル	5C-2V ころがし	m	187			
	HDMIケーブル	5m	本	2			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	25			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	23			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	12			
	UHFアンテナ	ステンレス製 全帯域用	組	1			
	BS/100度CS 受信アンテナ	45形	組	1			
	増幅器	CS-1F・BS-1F・UHF	個	1			
	分配器	2分配器	個	1			
	分配器	6分配器	個	1			
	分配器	8分配器	個	1			
	テレビ端子		個	8			
	AVコンセント		個	4			
出退表示設備			式	1			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C 管内	m	12			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C ころがし	m	31			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	6			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	7			
	出退表示器	2窓壁掛型	台	1			
	中央制御盤		面	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	電源盤		面	1			
	部屋操作器		個	2			
	廊下灯		個	2			
呼出設備			式	1			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C 管内	m	15			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C ころがし	m	26			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	10			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	4			
	呼出表示装置	親機	個	1			
	呼出表示装置	副親機	個	1			
	呼出ボタン	引きひも付	個	2			
誘導標識設備			式	1			
	誘導標識		枚	7			
電気錠設備			式	1			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C 管内	m	5			
	ケーブル(EM-AE)	1.2mm-2C ころがし	m	5			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	電気錠操作器	露出型	個	1			
	シーケツトスイッチ	埋込型	個	1			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	2			
気象観測設備							
	システム開発費		式	1			
	気象観測装置		式	1			
	気象観測装置 設置工事費		式	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 3 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
衛生器具設備			式	1			
	腰掛便器 (フラッシュタンク式)	CFS498B(L)CK 床置床排水	組	5			
		洗浄便座,紙巻器					
	腰掛便器 (フラッシュタンク式)	CFS497BP(L)C 床置壁排水	組	1			
		洗浄便座,紙巻器					
	自動洗浄小便器 (低リップ)	UFS900WR 自己発電	組	2			
	カウンター式洗面器 (アンダーカウンター)	L501 自動水栓	組	4			
	車いす対応洗面器 (昇降式)	MVHJ 水栓一体形電気温水器	組	1			
	カウンター式手洗器 (ベッセル式)	L724 自動水栓	組	2			
		UADAZ02L1C1ANN2WA 床置大便器	組	1			
	ハリアフリースイレパック	洗浄便座,手洗器 背もたれ,手すり					
	オストメイト対応 マルチパック	XPSA72C71WW 汚物流し,電気温水器	組	1			
		紙巻器,鏡キャビネット					
	ヘビーチェア	YKA15S 平壁設置タイプ	個	1			
	掃除用流し	SK22A 横水栓,給水ホース	組	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	大型鏡(耐食鏡)	MMA2 900W×1000H	枚	1			
	洗濯機パン	PWSP64J2W 640×640	個	1			
給水設備			式	1			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 20A	m	19			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 25A	m	8			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 40A	m	9			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	便所 20A	m	34			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	便所 25A	m	2			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	便所 30A	m	3			
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	便所 40A	m	8			
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管(HIVP)	地中 20A	m	61			
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管(HIVP)	地中 40A	m	8			
	仕切弁(ステンレス製)	JIS10k 20A	個	1			
	仕切弁(ステンレス製)	JIS10k 25A	個	1			
	仕切弁(ステンレス製)	JIS10k 40A	個	1			
	仕切弁(青銅製)	JIS10k 20A	個	1			
	弁柵	VC-P	組	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	可とう伸縮接手	300mm偏心 40A	個	1			
	横水栓(洗濯機用)	TW21R	個	1			
	散水栓(不凍給水栓)	D-EN3 伸縮式 13mm×0.6m	個	3			
	散水栓ボックス (ステンレス製)	埋設型	個	3			
	地中埋設標	鉄製	個	8			
	保温工事		式	1			第3-1号 別紙明細書
	土工事		式	1			第3-2号 別紙明細書
排水設備			式	1			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 40A	m	2			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 50A	m	11			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 65A	m	2			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 75A	m	7			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 100A	m	17			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	便所 30A	m	3			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	便所 40A	m	23			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	便所 50A	m	7			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	便所 65A	m	4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	便所 75A	m	17			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	便所 100A	m	12			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中 100A	m	7			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	m	3			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	m	10			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	便所 50A	m	1			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	便所 75A	m	17			
	床上掃除口 (非防水型)	COA 65A	個	1			
	床上掃除口 (非防水型)	COA 100A	個	2			
	間接排水口	40A	個	1			
	防臭弁	40A	個	1			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガアリ付 φ 100	個	2			
	塩ビ製インハート桧 (塩ビふた付)	100A×φ 150 801～1200 90L	組	1			
	塩ビ製インハート桧 (塩ビふた付)	100A×φ 150 801～1200 90Y	組	2			
	保温工事		式	1			第3-3号 別紙明細書
	土工事		式	1			第3-4号 別紙明細書
給湯設備			式	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	WHE-1 電気温水器	手洗用,貯湯式 壁掛形,先止式	台	6			
		貯湯量:3L					
	WHE-2 電気温水器	手洗用,貯湯式 据置形,先止式	台	2			
		貯湯量:12L					
	WHE-3 電気温水器	通電制御型 給湯専用,角形	台	1			
		貯湯量:370L					
	ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 20A	m	9			
	保温工事		式	1			第3-5号 別紙明細書
消火設備			式	1			
	消火器	粉末(ABC)10型	個	5			
空調設備			式	1			
	EHP-1 空冷ヒートポンプエアコン	マルチ形,台数制御 ハイグレード仕様	台	1			
	(室外機)	冷房:56.0 kW 暖房:63.0 kW					
	EHP-1A 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (コンパクトマルチフロー)	台	2			
	(室内機)	冷房:2.8 kW 暖房:3.2 kW					
	EHP-1B 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (コンパクトマルチフロー)	台	1			
	(室内機)	冷房:3.6 kW 暖房:4.0 kW					

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	EHP-1C 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (ラウンドフロー)	台	6			
	(室内機)	冷房:7.1 kW 暖房:8.0 kW					
	EHP-2 空冷ヒートポンプエアコン	マルチ形,台数制御 ハイクレート仕様	台	1			
	(室外機)	冷房:56.0 kW 暖房:63.0 kW					
	EHP-2A 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (コンパクトマルチフロー)	台	1			
	(室内機)	冷房:3.6 kW 暖房:4.0 kW					
	EHP-2B 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (ダブルフロー)	台	2			
	(室内機)	冷房:5.6 kW 暖房:6.3 kW					
	EHP-2C 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (ダブルフロー)	台	1			
	(室内機)	冷房:7.1 kW 暖房:8.0 kW					
	EHP-2D 空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形 (ラウンドフロー)	台	4			
	(室内機)	冷房:7.1 kW 暖房:8.0 kW					
	PH-1 パネルヒーター	自然対流式,スチール製 壁掛縦型	台	2			
		放熱量:0.5 kW					
	PH-2 パネルヒーター	自然対流式,スチール製 壁掛縦型	台	2			
		放熱量:1.5 kW					
	PH-3 パネルヒーター	自然対流式,スチール製 壁掛横型	台	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
		放熱量:1.75 kW					
	PH-4 パネルヒーター	自然対流式,スチール製 壁掛横型	台	1			
		放熱量:2.25 kW					
	PH-5 パネルヒーター	自然対流式,スチール製 壁掛横型	台	2			
		放熱量:2.5 kW					
	機器搬入据付費		式	1			第3-6号 別紙明細書
	冷媒用被覆銅管 (液管)	6.35A (保温厚8mm)	m	26			
	冷媒用被覆銅管 (液管)	9.52A (保温厚8mm)	m	56			
	冷媒用被覆銅管 (液管)	12.70A (保温厚10mm)	m	2			
	冷媒用被覆銅管 (液管)	15.88A (保温厚10mm)	m	19			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	12.70A (保温厚20mm)	m	26			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	15.88A (保温厚20mm)	m	40			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	19.05A (保温厚20mm)	m	12			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	22.22A (保温厚20mm)	m	5			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	28.58A (保温厚20mm)	m	21			
	保温化粧ケース (樹脂製)	140×80	m	8			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 25A	m	59			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	m	48			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中 40A	m	7			
	保温工事		式	1			第3-7号 別紙明細書
	土工事		式	1			第3-8号 別紙明細書
換気設備			式	1			
	HEU-1 全熱交換器ユニット	天井カセット形 φ100×120CMH×80Pa	台	7			
	HEU-2 全熱交換器ユニット	天井カセット形 φ150×300CMH×90Pa	台	4			
	FV-1 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×30CMH×10Pa	台	1			
	FV-2 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×40CMH×10Pa	台	1			
	FV-3 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×70CMH×20Pa	台	3			
	FV-4 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×80CMH×20Pa	台	1			
	FV-5 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×140CMH×40Pa	台	3			
	FV-6 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ100×170CMH×30Pa	台	2			
	FV-7 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ150×200CMH×20Pa	台	1			
	FV-8 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ150×260CMH×50Pa	台	1			
	FV-9 天井埋込形換気扇	低騒音形(鋼板製) φ150×300CMH×70Pa	台	1			
	機器据付費		式	1			第3-9号 別紙明細書

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	100mm	m	65			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	150mm	m	68			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	200mm	m	22			
	制気口	VHS 200×200	個	1			
	制気口	VHS(フィルター付) 200×200	個	5			
	制気口	GVS 200×200	個	1			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ付 φ 100	個	8			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ付 φ 150	個	12			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ付 φ 200	個	7			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ・防鳥網付 φ 100	個	5			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ・防鳥網付 φ 150	個	1			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガラリ・防鳥網付 φ 200	個	10			
	ボックス類		式	1			第3-10号 別紙明細書
	保温工事		式	1			第3-11号 別紙明細書
計装設備			式	1			
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C 冷媒管共巻	m	123			
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C ころがし	m	89			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C 管内	m	17			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	17			
	合成樹脂製 スイッチボックス	埋込形 角形 2個用	個	15			
	リモコン取付費		個	15			
合 計							

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-1 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 20A	m	12			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 25A	m	1			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 40A	m	8			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 20A	m	7			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 25A	m	7			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 40A	m	2			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 20A	m	18			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 30A	m	2			
	給水管保温工事 (ポリスチレンフォーム)	暗渠内(着色ALGC) 40A	m	8			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 20A	m	16			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 25A	m	2			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 30A	m	1			

單価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

公益財団法人宮城県環境事業公社

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-3 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 50A	m	3			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 100A	m	8			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 30A	m	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 40A	m	12			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 50A	m	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 65A	m	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 75A	m	5			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 100A	m	4			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-4 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
土工事			式	1			
	根切り(人力)		m ³	0.7			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	6.8			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	5.6			
	山砂		m ³	1.9			
	残土処理	構内敷ならし	m ³	1.9			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-5 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	給湯管保温工事 (グラスウール)	暗渠内(着色ALGC) 20A	m	7			
	給湯管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 20A	m	3			

別 紙 明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-6 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器搬入据付費			式	1			
	機器搬入費	EHP-1	t	1.04			
	機器搬入費	EHP-2	t	1.04			
	機器据付費	EHP-1 56.0kW(防振基礎)	台	1			
	機器据付費	EHP-1A 天井カセット形2.8kW	台	2			
	機器据付費	EHP-1B 天井カセット形3.6kW	台	1			
	機器据付費	EHP-1C 天井カセット形7.1kW	台	6			
	機器据付費	EHP-2 56.0kW(防振基礎)	台	1			
	機器据付費	EHP-2A 天井カセット形3.6kW	台	1			
	機器据付費	EHP-2B 天井カセット形5.6kW	台	2			
	機器据付費	EHP-2C 天井カセット形7.1kW	台	1			
	機器据付費	EHP-2D 天井カセット形7.1kW	台	4			
	機器据付費	PH-1～5 壁掛形	台	9			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-7 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 25A	m	59			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 40A	m	47			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-8 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
土工事			式	1			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	1.3			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	1.3			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-9 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器据付費			式	1			
	機器据付費	HEU-1 天井カセット形120CMH	台	7			
	機器据付費	HEU-2 天井カセット形300CMH	台	4			
	機器据付費	FV-1～9 天井埋込形換気扇	台	14			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-10 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
ボックス類			式	1			
	矩形ダクト (低圧ダクト)	0.5mm	m ²	6			
	矩形ダクト保温 (グラスウール)	屋内隠ぺい 25mm	m ²	4			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 3-11 号	機械設備工事 管理棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	スパイラルダ'外保温 (グラスウール)	屋内隠ぺい(25mm) 100mm	m	37			
	スパイラルダ'外保温 (グラスウール)	屋内隠ぺい(25mm) 150mm	m	35			
	スパイラルダ'外保温 (グラスウール)	屋内隠ぺい(25mm) 200mm	m	22			

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 4 号	建築工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
直接仮設			式	1			
	やりかた	一般	m ²	240			
	墨出し	一般	m ²	240			
	養生	一般	m ²	240			
	整理清掃後片付け	一般	m ²	240			
	地足場	一般	m ²	240			
	外部足場	建枠900					
	手すり先行枠組本足場	H12.0m未満	m ²	182			
		存置期間99日					
	安全手すり	手すり先行枠組本足場用 存置期間99日	m	39.6			
	内部仕上足場	脚立足場 H4.0m未満	m ²	51.9			
	災害防止	養生シート 防災 存置期間89日	m ²	182			
	災害防止	小幅ネット 存置期間89日	m	79.2			
	仮設材運搬費	手すり先行枠組み本足場 建枠900	m ²	182			
	仮設材運搬費	安全手すり 手すり先行枠組み本足場用	m	39.6			
	仮設材運搬費	内部仕上足場 脚立足場	m ²	51.9			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	仮設材運搬費	シート・ネット類	m ²	182			
	仮設材運搬費	小幅ネット	m	79.2			
土工			式	1			
	根切り	ツボ布掘り	m ³	381			
	床付け	ツボ布掘り	m ²	75.2			
	埋戻し	B種	m ³	301			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m ³	80.0			
	土工機械運搬	根切・埋戻し	往復	2			
地業			式	1			
	砂利地業	基礎下	m ³	4.5			
	砂利地業	土間下	m ³	2.2			
	土間下 防湿シート敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²	36.3			
	土間下 断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA厚70	m ²	36.3			
鉄筋			式	1			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	5.4			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	1.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	異形鉄筋	SD345 D22	t	2.8			
	鉄筋スクラップ控除	ヘビー H2	t	0.3			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	9.1			
	鉄筋運搬費	4t車 加工場～現場	t	9.1			
	ガス圧接	D22-D22	か所	40			
コンクリート			式	1			
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	m3	5.6			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m3	84.5			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力	m3	5.6			
	コンクリート打設手間	基礎部	m3	71.2			
	コンクリート打設手間	土間床版	m3	7.3			
	コンクリート打設手間	1階	m3	6.0			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3超える	回	1			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3以下	回	2			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3超える	m3	21.2			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3以下	m3	13.2			
	構造体強度補正	+6N Fc24N→ 30N S15cm	m3	84.5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
型枠			式	1			
	普通型枠	基礎部	m ²	257			
	普通型枠	壁式構造 地上軸部	m ²	20.9			
	打放型枠	B種 壁式構造 地上軸部	m ²	24.2			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	302			
	【外部】						
	打放面補修	B種 コーン処理有	m ²	23.4			
	誘発目地棒	15×20	m	7.2			
	【内部】						
	打放面補修	B種 コーン処理有	m ²	0.8			
鉄骨			式	1			
	切板鋼板	SS400 PL-6	t	0.1			
	切板鋼板	SS400 PL-9	t	0.4			
	切板鋼板	SS400 PL-12	t	0.04			
	切板鋼板	SS400 PL-16	t	0.1			
	切板鋼板	SN400B PL-6	t	0.02			
	切板鋼板	SN400B PL-9	t	1.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	切板鋼板	SN400B PL-12	t	0.5			
	切板鋼板	SN490B PL-36	t	0.7			
	切板鋼板	SN490C PL-19	t	0.1			
	切板鋼板	SN490C PL-36	t	0.6			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	1.7			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	t	1.5			
	H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	t	1.5			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	t	8.0			
	溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	t	0.1			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	t	0.4			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	t	0.6			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	t	0.5			
	平鋼	SS400 FB-9×25	t	0.2			
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	t	0.2			
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	t	5.1			
	鉄骨スクラップ控除	ヘビィー H2	t	0.7			
	工場加工組立	溶接材料及び 溶接手間共	t	22.4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	工場錆止め塗装		m ²	265			
	溶融亜鉛めっき費		t	12.6			
	鉄骨運搬費		t	22.4			
	現場建方	揚重機別途	t	22.4			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M16 L=40	本	46			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M16 L=45	本	62			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=40	本	33			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=45	本	46			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M20 L=50	本	17			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=60	本	87			
	トルシア形 高力ボルト	S10T M22 L=75	本	350			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=50	本	112			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=55	本	83			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=65	本	350			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=70	本	699			
	トルシア形 高力ボルト締付		本	616			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付		本	1,196			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	現場錆止め塗装		m ²	265			
	中ボルト	M12 L=35	本	150			
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	本	12			
	アンカーボルト	ABR400 M27 L=540	本	48			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=1600	本	4			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=2400	本	8			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=2600	本	4			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3100	本	8			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=4800	本	8			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=5200	本	16			
	アンカーボルト 埋込手間	間柱 M16	か所	12			
	アンカーボルト 埋込手間	主柱 M27	か所	48			
	ベース下 均しモルタル	厚30 175×205	か所	6			
	ベース下 均しモルタル	厚50 450×450	か所	12			
	超音波探傷試験	工場 第三者試験 AQOL4.0 第6水準	か所	40			
	鉄骨足場		m ²	215			
	災害防止	水平安全ネット	m ²	215			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	仮設材運搬	鉄骨足場	m ²	215			
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	215			
防水			式	1			
	【外部】						
	誘発目地 シーリング [※]	PU-2 15×10	m	7.2			
	建具周囲 シーリング [※]	MS-2 15×10	m	83.8			
	【内部】						
	塗膜防水	X-2工法 平場	m ²	1.0			
	塗膜防水	X-2工法 立上り	m ²	0.8			
	ライニング [※] 取合い シーリング [※]	SR-1 6×10	m	2.4			
タイル			式	1			
	【内部】						
	床タイル張り	磁器質 300角 平	m ²	7.3			
屋根及びとい			式	1			
	【外部】						
	折板屋根	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 山高120	m ²	238			
	タイトフレーム	山高120	m	80.8			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	雪止め金具	L65×65×6 溶融亜鉛めっき処理	m	31.1			
	軒先包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 止め面戸共	m	16.2			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 見切面戸共	m	9.6			
	ケラハ [△] 包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.8	m	29.5			
	ケラハ [△] 水切	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 見切面戸共	m	21.8			
	軒樋	耐酸被覆鋼板厚0.5 W200×H150	m	16.2			
		取付金物@550共					
	落し口加工	自在ドレンVP125	か所	2			
	オーバーフロー管	SUS製 φ30	か所	2			
	たてとい	VP125 カラー	m	10.8			
	出窓 嵌合平葺屋根	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 発泡ポリエチレンフォーム	m ²	3.3			
		厚4裏貼 ポリスチレンフォーム厚25					
		アスファルトルーフィング [△] 厚1共					
	出窓 屋根下地板	硬質木毛セメント板 厚25	m ²	3.3			
	出窓 雨押え	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 下地共	m	5.7			
	出窓 軒先フレーム	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 下地共	m	5.7			
	出窓 ケラハ [△] 包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.5 水切共	m	2.3			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
金属			式	1			
	【外部】						
	メンテラップ	SUS製 W400×L5180+1000	か所	1			
		背籠共					
	【内部】						
	軽量鉄骨壁下地	65型@300	m ²	120			
	軽量鉄骨壁下地	65形@450	m ²	1.1			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形三方 W900×H2100	か所	4			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W900×H1560	か所	3			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1400×H1560	か所	3			
	軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形四方 W1600×H1560	か所	7			
	軽量鉄骨天井下地	19型@300 インサート別途	m ²	42.6			
	軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 450×450	か所	1			
	天井インサート	鉄骨面	m ²	42.6			
	戸当たり	床用	か所	2			
	ステンレス幅木	H110	m	9.6			
	上り框	W100×H100	m	4.7			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	風除室地流し 壁見切り	アルミ製 境界面	m	1.5			
	額縁	鋼製 D125×25	m	12.6			
	額縁	鋼製 D165×25	m	32.2			
	額縁	鋼製 D280×25	m	37.2			
	天井点検口	アルミ製 450角 目地タイプ°	か所	1			
	ブラインドボックス	鋼製 120×H80	m	20.1			
左官			式	1			
	【外部】						
	建具周囲 防水モルタル充填	外部建具	m	1.8			
	下地調整	C-1 コンクリート面	m ²	9.4			
	防水型複層塗材E	ゆず肌状	m ²	9.4			
	浸透形 吸水防止材塗布	コンクリート面	m ²	14.0			
	【内部】						
	床コンクリート直均し	仕上	m ²	0.3			
	床コンクリート直均し	OAフロア下地	m ²	31.8			
	床コンクリート直均し	塗膜防水下地	m ²	1.0			
	床モルタル塗り	厚37 ユニットタイル下地	m ²	7.3			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
建具			式	1			
	【アルミニウム製建具】						
	AW-001 引違い窓	W1600×H1560 網戸 付属金物一式	か所	2			
	AW-002 引違い窓	W1600×H1560 網戸 付属金物一式	か所	5			
	AW-003 引違い窓	W1400×H1560 網戸 付属金物一式	か所	3			
	AW-004 嵌め殺し窓	W900×H1560 付属金物一式	か所	2			
	AW-005 嵌め殺し窓	W900×H1560 付属金物一式	か所	1			
	【鋼製建具】						
	SD-001 片開き扉	W900×H2100 セミエアタイト	か所	2			
		付属金物一式					
	SD-002 片開き扉	W900×H2100 付属金物一式	か所	2			
	【ガラス】						
	フロート板ガラス	FL6 2.18㎡以下	㎡	1.4			
	強化ガラス	T10 2.00㎡以下	㎡	5.2			
	複層ガラス	Low-E6+A12+FL5 2.0㎡以下	㎡	26.8			
	ガラス止めシーリング	SR-1 両面5×5	m	128			
	ガラスフィルム貼	飛散防止用	㎡	5.2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
塗装			式	1			
	【外部】						
	SOP塗装	鋼製建具面 錆止塗装共	m ²	6.8			
	SOP塗装	ケイカル面 見上げ 素地ごしらえ共	m ²	2.4			
	結露防止塗料	折板屋根面	m ²	279			
	【内部】						
	SOP塗装	鋼製建具面 錆止塗装共	m ²	6.8			
	SOP塗装	鉄部 細幅 一般 錆止塗装共	m	102			
内外装			式	1			
	【外部】						
	外壁金属系 サイディング張り	角波 カラーガルバリウム鋼板 厚0.6 防水シート共	m ²	98.3			
	外壁木毛セメント板 下地張り	厚15	m ²	98.3			
	外壁金属系 サイディング 出隅包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.6 L185+185	m	25.2			
	外壁金属系 サイディング 入隅包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.6 L145+175	m	9.0			
	外壁金属系サイディング 土台水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.6 曲げ加工	m	29.5			
	外壁金属系サイディング 出窓天端水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.6 曲げ加工	m	5.7			
	上裏水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.6	m	5.4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ケミカル面戸		m	118			
	上裏けい酸 カルシウム板張り	厚6 突付	m ²	2.4			
	上裏水切	アルミ製 W65×D25	m	7.2			
	【内部】						
	床タイルカーペット	厚6.5	m ²	31.8			
	ビニル幅木	H60	m	21.1			
	壁石こうボード張り	厚12.5 突付 LGS面	m ²	54.3			
	壁石こうボード張り	厚12.5 下地張り LGS面	m ²	2.2			
	壁石こうボード張り	継目処理	m ²	53.3			
	壁化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 比重0.8	m ²	2.2			
	壁ビニルクロス張り	準不燃 汚れ防止 石こうボード面	m ²	53.3			
		素地ごしらえ共					
	天井石こうボード張り	厚9.5 突付 LGS面	m ²	42.6			
	天井石こうボード張り	継目処理	m ²	42.6			
	天井ビニルクロス張り	準不燃 汚れ防止 石こうボード面	m ²	42.6			
		素地ごしらえ共					
	壁断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H厚25	m ²	14.3			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	壁グラスウール充填	厚100 24kg/m3	m ²	107			
	天井断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H厚25	m ²	24.6			
	天井グラスウール充填	厚100 24kg/m3	m ²	42.6			
ユニットその他			式	1			
	【外部】						
	カーブミラー	SUS製φ800 鉄骨梁に取付	か所	2			
	【内部】						
	OAフロア	H100 置敷式 耐震性能1.0G	m ²	31.8			
		荷重3000N					
	OAフロア	H100 ホーター加工	m	25.8			
	出窓カウンター	メラミンポストフォーム厚40 W780	m	3.9			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム厚40 W150	m	1.2			
	消火器ボックス	置き型 W300×D325×H266.8	か所	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 5 号	電気設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
電灯設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C 管内	m	5			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C ころがし	m	22			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C 管内	m	42			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C ころがし	m	24			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C ころがし	m	5			
	ライティングダクト	直付	m	40			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	5			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	2			
	電線管	HIVE 22 隠ぺい	m	10			
	照明器具 A	LED直付型40形 LSS9-4-30	個	2			
	照明器具 B	LED直付型40形 LSS9-4-37	個	8			
	照明器具 C	LED直付型40形 LSS1MP/RP-4-46	個	12			
	照明器具 C	SUS製ガード	個	12			
	電灯動力分電盤	PL-K	面	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	11			
	埋込形スイッチ	1P15A×1 金属製プレート共	個	1			
	埋込形スイッチ	1P15A×2 金属製プレート共	個	1			
	防水形スイッチ	1P15A×1 樹脂製プレート共	個	2			
	全熱交換器 コントロールスイッチ取付費		個	1			
コンセント設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C 管内	m	20			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C ころがし	m	11			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C 管内	m	54			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C ころがし	m	70			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	20			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	54			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 30 地中	m	6			
	プルボックス SS形	100×100×100 SUS防水	個	2			
	プルボックス SS形	200×200×200 SUS防水	個	2			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	19			
	埋込形コンセント	2P15A×2 金属製プレート共	個	8			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	埋込形コンセント	2P15A×1 EET 金属製プレート共	個	1			
	埋込形コンセント	2P15A×2 EET 金属製プレート共	個	3			
動力設備			式	1			
	電線(EM-IE)	8mm2 管内	m	4			
	ケーブル(EM-CE)	3.5mm2-4C 管内	m	5			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	4			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 50 地中	m	8			
	接地極	14φ×1.5m	か所	1			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	1			
	電動機結線	7.5kW以下	台	1			
弱電設備			式	1			
	電線(EM-IE)	5.5mm2 管内	m	4			
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P 管内	m	50			
	ケーブル(EM-UTP)	CAT6 4P ころがし	m	30			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	4			
	電線管	PF 28 隠ぺい	m	37			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 30 地中	m	4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 65 地中	m	4			
	端子盤	T-K 鋼板製	面	1			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	6			
	情報用モジュラジャック	CAT6 8極8心	個	3			
	電話用モジュラジャック	6極4心	個	3			
	接地極	14φ×1.5m	か所	1			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	1			
誘導標識設備			式	1			
	誘導標識		枚	2			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 6 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
衛生器具設備			式	1			
	壁掛手洗器(小型)	L250CM 自動水栓	組	1			
給水設備			式	1			
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	m	5			
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管(HIVP)	地中 20A	m	26			
	可とう伸縮接手	300mm偏心 20A	個	1			
	横水栓	T200SNR13	個	1			
	水栓柱(アルミ製)	13mm×1.2m	個	1			
	散水栓(不凍給水栓)	D-EN3 伸縮式 13mm×0.6m	個	2			
	散水栓ボックス (ステンレス製)	埋設型	個	2			
	地中埋設標	鉄製	個	6			
	保温工事		式	1			第6-1号 別紙明細書
	土工事		式	1			第6-2号 別紙明細書
排水設備			式	1			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 40A	m	7			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	m	4			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中 100A	m	12			
	床上掃除口 (非防水型)	COA 40A	個	1			
	床排水トラップ (非防水型)	T5A 80A	個	1			
	塩ビ製インハート桧 (塩ビふた付)	100A×φ150 501～800 90L	組	1			
	塩ビ製インハート桧 (塩ビふた付)	100A×φ150 501～800 90Y	組	1			
	保温工事		式	1			第6-3号 別紙明細書
	土工事		式	1			第6-4号 別紙明細書
給湯設備			式	1			
	WHE-1K 電気温水器	手洗用,貯湯式 壁掛形,先止式	台	1			
		貯湯量:3L					
消火設備			式	1			
	消火器	粉末(ABC)10型	個	1			
空調設備			式	1			
	ACP-1K 空冷ヒートポンプエアコン	シングルタイプ 寒冷地仕様	台	1			
		天井埋込カセット形 (ラウンドフロー)					
		冷房:7.1 kW 暖房:8.0 kW					

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	機器据付費		式	1			第6-5号 別紙明細書
	冷媒用被覆銅管 (液管)	9.52A (保温厚8mm)	m	9			
	冷媒用被覆銅管 (ガス管)	15.88A (保温厚20mm)	m	9			
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70	m	3			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	屋内一般 25A	m	7			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(カラーVP)	屋外 25A	m	3			
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	地中 40A	m	2			
	保温工事		式	1			第6-6号 別紙明細書
	土工事		式	1			第6-7号 別紙明細書
換気設備			式	1			
	HEU-1K 全熱交換器ユニット	天井カセット形 φ100×120CMH×80Pa	台	1			
	機器据付費		式	1			第6-8号 別紙明細書
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	100mm	m	7			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガバリ付 φ100	個	1			
	ペントキャップ (深形スクエアフット)	ガバリ・防鳥網付 φ100	個	1			
	保温工事		式	1			第6-9号 別紙明細書
計装設備			式	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C 冷媒管共巻	m	9			
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C ころがし	m	8			
	ケーブル(EM-CEE)	1.25mm2-2C 管内	m	2			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	2			
	合成樹脂製 スイッチボックス	埋込形 角形 2個用	個	1			
	リモコン取付費		個	1			
合 計							

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-1 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	給水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 20A	m	1			

單価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

公益財団法人宮城県環境事業公社

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-3 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 40A	m	1			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-4 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
土工事			式	1			
	根切り(人力)		m ³	0.6			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	4.1			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	2.9			
	山砂		m ³	1.8			
	残土処理	構内敷ならし	m ³	1.8			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-5 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器据付費			式	1			
	機器据付費	EHP-1 室外機 7.1kW	台	1			
	機器据付費	EHP-1 室内機 7.1kW	台	1			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-6 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	排水管保温工事 (グラスウール)	天井・PS内(ALGC) 25A	m	7			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-7 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
土工事			式	1			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	0.3			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	0.3			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-8 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器据付費			式	1			
	機器据付費	HEU-1K 天井カセット形120CMH	台	1			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 6-9 号	機械設備工事 計量棟						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
保温工事			式	1			
	スパイラルダ'外保温 (グラスウール)	屋内隠ぺい(25mm) 100mm	m	5			

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 7 号	建築工事 目視監視施設						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
直接仮設			式	1			
	やりかた	一般	m ²	234			
	墨出し	一般	m ²	234			
	養生	一般	m ²	234			
	整理清掃後片付け	一般	m ²	234			
	地足場	一般	m ²	234			
土工			式	1			
	根切り	ツボ布掘り	m ³	151			
	床付け	ツボ布掘り	m ²	40.8			
	埋戻し	B種	m ³	112			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m ³	39.0			
地業			式	1			
	砂利地業	基礎下	m ³	2.5			
	砂利地業	土間下	m ³	1.4			
鉄筋			式	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.02			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	2.5			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.5			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	1.1			
	鉄筋スクラップ°控除	ヘビー H2	t	0.1			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	4.0			
	鉄筋運搬費	4t車 加工場〜現場	t	4.0			
	ガス圧接	D19-D19	か所	24			
コンクリート			式	1			
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	m3	3.2			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m3	32.5			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力	m3	3.2			
	コンクリート打設手間	基礎部	m3	24.4			
	コンクリート打設手間	土間床版	m3	4.4			
	コンクリート打設手間	1階	m3	3.7			
	コンクリートポンプ°圧送	基本料金 50m3以下	回	3			
	コンクリートポンプ°圧送	圧送料金 50m3以下	m3	32.5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	構造体強度補正	+6N Fc24N→ 30N S15cm	m3	32.5			
型枠			式	1			
	普通型枠	基礎部	m ²	99.5			
	普通型枠	壁式構造 地上軸部	m ²	7.7			
	打放型枠	B種 壁式構造 地上軸部	m ²	10.1			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	117			
	【外部】						
	打放面補修	B種 コーン処理有	m ²	10.1			
鉄骨			式	1			
	切板鋼板	SS400 PL-9	t	0.2			
	切板鋼板	SS400 PL-12	t	0.4			
	切板鋼板	SS400 PL-16	t	0.04			
	切板鋼板	SN400B PL-6	t	0.3			
	切板鋼板	SN400B PL-9	t	0.4			
	切板鋼板	SN400B PL-12	t	1.5			
	切板鋼板	SN400B PL-19	t	0.03			
	切板鋼板	SN490B PL-32	t	0.4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	切板鋼板	SN490C PL-19	t	0.2			
	切板鋼板	SN490C PL-36	t	0.6			
	鋼板	TMCP325 PL-45	t	0.2			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	t	0.6			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	0.1			
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	t	0.3			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	1.2			
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	t	2.2			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	t	0.2			
	H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	t	1.5			
	H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	t	2.7			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	t	0.3			
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	0.2			
	H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	t	9.5			
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.03			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.01			
	不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×7	t	0.02			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	t	0.4			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-150×75×20×2.3	t	0.3			
	平鋼	SS400 FB-3×38	t	0.02			
	平鋼	SS400 FB-6×50	t	0.01			
	平鋼	SS400 FB-9×25	t	0.2			
	平鋼	SS400 FB-9×38	t	0.01			
	平鋼	SS400 FB-12×65	t	0.2			
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	t	3.4			
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-350×350×19	t	2.0			
	鉄骨スクラップ控除	ヘビー H2	t	0.9			
	工場加工組立	溶接材料及び 溶接手間共	t	28.4			
	溶融亜鉛めっき費		t	28.4			
	鉄骨運搬費		t	28.4			
	現場建方	揚重機別途	t	28.4			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=40	本	71			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=45	本	29			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=55	本	17			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=45	本	125			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=50	本	113			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=55	本	100			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=60	本	54			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=65	本	67			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=70	本	320			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=80	本	1,082			
	溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付		本	1,901			
	中ボルト	M12 L=35	本	94			
	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	本	8			
	アンカーボルト	ABR400 M30 L=600	本	32			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=2600	本	12			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3000	本	12			
	水平ブレース	SNR400B M20 L=3800	本	24			
	アンカーボルト 埋込手間	間柱 M16	か所	8			
	アンカーボルト 埋込手間	主柱 M30	か所	32			
	ベース下 均しモルタル	厚30 140×340	か所	4			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	ベース下 均しモルタル	厚50 500×500	か所	6			
	ベース下 均しモルタル	厚50 550×550	か所	2			
	超音波探傷試験	工場 第三者試験 AQOL4.0 第6水準	か所	40			
	鉄骨足場		m ²	205			
	災害防止	水平安全ネット	m ²	205			
	仮設材運搬	鉄骨足場	m ²	205			
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	205			
屋根及びとい			式	1			
	【外部】						
	折板屋根	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 山高120	m ²	227			
		水下尾垂加工共					
	タイフレーム	山高120	m	94.6			
	雪止め金具	L65×65×6 溶融亜鉛めっき処理	m	45.4			
	軒先包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.8 止め面戸共	m	47.3			
	軒先面戸		m	47.3			
	ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板厚0.8	m	19.2			
	谷樋	耐酸被覆鋼板厚0.5 W710×H200	m	23.7			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	落し口加工	自在ドレンVP125	か所	2			
	オーバーフロー管	SUS製 φ30	か所	2			
	たてとい	VP125 カラー	m	11.2			
金属			式	1			
	【外部】						
	床グレーチング敷き	W200・250×H40 ノンスリップ 取付金物共	m ²	27.2			
	階段床グレーチング敷き	W250×H60ノンスリップ 取付金物共	m	25.2			
	手摺	φ42.7×H1150 亜鉛めっき 斜部	m	11.7			
	手摺	φ42.7×H1150 亜鉛めっき 平部	m	23.7			
	手摺片開き扉	W900×H1150 亜鉛めっき	か所	4			
	メンテナンスラップ	SUS製 W400×L3050	か所	1			
		背籠共					
左官			式	1			
	【外部】						
	浸透形 吸水防止材塗布	コンクリート面	m ²	10.1			
塗装			式	1			
	【外部】						

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	結露防止塗料	折板屋根面	m ²	265			
内外装			式	1			
	【外部】						
	塗床	防塵塗装 平場	m ²	31.1			
ユニットその他			式	1			
	【外部】						
	消火器ボックス	置き型 W300×D325×H266.8	か所	1			
	エスコートレール	アルミ製 W67×H56 直線	式	1.0			
	エスコートレール	アルミ製 W67×H56 曲線	式	1.0			
		取付金物・端部抜止金具共 継手金具 ボルト・ナット込	組	6			
		取付金物・端部抜止金具共 把持金具 ボルト・ナット込	組	17			
		取付金物・端部抜止金具共 抜止金具 ボルト・ナット込	組	2			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 8 号	電気設備工事 目視監視施設						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
電灯設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C 管内	m	20			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-2C ころがし	m	9			
	ケーブル(EM-EEF)	1.6mm-3C 管内	m	39			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C ころがし	m	4			
	ライティングダクト	直付	m	49			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	2			
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	14			
	照明器具 C	LED直付型40形 LSS1MP/RP-4-46	個	14			
	照明器具 C	SUS製ガード	個	8			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	3			
	防水形スイッチ	1P15A×1 樹脂製プレート共	個	1			
	防水形スイッチ	1P15A×3 樹脂製プレート共	個	1			
コンセント設備			式	1			
	ケーブル(EM-EEF)	2.0mm-3C 管内	m	26			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	26			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	1			
	防水コンセント	2P15A×2 E 金属製プレート共	個	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 9 号	機械設備工事 目視監視施設						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
給水設備			式	1			
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管(HIVP)	地中 20A	m	54			
	散水栓(不凍給水栓)	D-EN3 伸縮式 13mm×0.6m	個	2			
	散水栓ボックス (ステンレス製)	埋設型	個	2			
	地中埋設標	鉄製	個	3			
	土工事		式	1			第9-1号 別紙明細書
消火設備			式	1			
	消火器	粉末(ABC)10型	個	1			
合 計							

單価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

公益財団法人宮城県環境事業公社

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 10 号	電気設備工事 浸出水調整槽①						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
電灯設備			式	1			
	電線(EM-IE)	1.6mm 管内	m	180			
	電線(EM-IE)	2.0mm 管内	m	38			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	73			
	照明器具 A	LED直付型40形 LSS1MP/RP-4-46	個	10			
	照明器具 A	SUS製ガード	個	10			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	11			
	防水形スイッチ	1P15A×1 樹脂製プレート共	個	1			
コンセント設備			式	1			
	電線(EM-IE)	2.0mm 管内	m	195			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	65			
	合成樹脂製 アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	個	4			
	防水コンセント	2P15A×1 E 金属製プレート共	個	4			
動力設備			式	1			
	電線(EM-IE)	2.0mm 管内	m	40			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	電線管	PF 22 隠ぺい	m	10			
	電動機結線	7.5kW以下	台	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 11 号	機械設備工事 浸出水調整槽①						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
換気設備			式	1			
	FS-1S 送風機(給気用)	樹脂製シロッコファン (床置形)	台	1			
		屋外仕様 No1・1/2×2500CMH×150Pa					
	送風機制御盤	ステンレス製 湿度スイッチ,配管配線共	面	1			
	機器据付費		式	1			第11-1号 別紙明細書
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室 200A	m	2			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室 300A	m	11			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外 300A	m	3			
	風量調整ダンパー	VD(塩ビ製) φ 300	個	1			
	防虫網	φ 300	個	1			
合 計							

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 11-1 号	機械設備工事 浸出水調整槽①						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器据付費			式	1			
	機器据付費	FS-1S 床置形No.1・1/2	台	1			

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 12 号	建築工事 資材保管庫兼車庫						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
直接仮設			式	1			
	やりかた	一般	m ²	187			
	墨出し	一般	m ²	187			
	養生	一般	m ²	187			
	整理清掃後片付け	一般	m ²	187			
土工			式	1			
	根切り	法付総掘り	m ³	32.6			
	埋戻し	B種	m ³	4.4			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m ³	28.2			
地業			式	1			
	砂利地業	基礎下	m ³	12.3			
鉄筋			式	1			
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1.5			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.3			
	鉄筋スクラップ控除	ヘビー H2	t	0.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	鉄筋加工組立		t	1.7			
	鉄筋運搬費	4t車 加工場～現場	t	1.7			
コンクリート			式	1			
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	m3	10.3			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m3	34.8			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	m3	10.3			
	コンクリート打設手間	土間床版	m3	34.8			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m3以下	回	2.0			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m3以下	m3	45.1			
	構造体強度補正	+6N Fc24N→ 30N S15cm	m3	34.8			
型枠			式	1			
	普通型枠	基礎部	m ²	18.1			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	18.1			
鉄骨			式	1			
	軽量鉄骨上屋	材料、施工手間	式	1			
	アンカーボルト 埋込手間	間柱 M16	か所	42			
左官			式	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	【外部】						
	床コンクリート直均し	仕上	m ²	199			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 13 号	電気設備工事 資材保管庫兼車庫						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
電灯設備			式	1			
	電線(EM-IE)	1.6mm 管内	m	242			
	電線(EM-IE)	2.0mm 管内	m	105			
	電線(EM-IE)	5.5mm2 管内	m	3			
	電線管	E 19 露出	m	18			
	電線管	E 25 露出	m	45			
	電線管	PF 16 隠ぺい	m	3			
	波付 硬質ポリエチレン管	FEP 50 地中	m	2			
	照明器具 A	LED直付型40形 LSS1MP/RP-4-46	個	8			
	照明器具 A	SUS製ガード	個	8			
	電灯分電盤	L-S 鋼板製	面	1			
	露出ボックス	丸形 2方出 E25	個	2			
	露出ボックス	丸形 3方出 E25	個	5			
	露出ボックス	角形 2方出 1個用 E25	個	2			
	防水形スイッチ	3W15A 樹脂製プレート共	個	2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
コンセント設備			式	1			
	電線(EM-IE)	1.6mm 管内	m	4			
	電線(EM-IE)	2.0mm 管内	m	3			
	電線管	E 25 露出	m	2			
	露出ボックス	角形 1方出 1個用 E25	個	2			
	防水コンセント	2P15A×1 E 金属製プレート共	個	2			
	接地極	14 φ ×1.5m	か所	1			
	接地極埋設標	黄銅製	枚	1			
誘導標識設備			式	1			
	誘導標識		枚	1			
合 計							

明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 14 号	機械設備工事 資材保管庫兼車庫						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
消火設備			式	1			
	消火器	粉末(ABC)10型	個	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 15 号	建築工事 外構						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
舗装			式	1			
	すきとり	H300程度	m3	3.2			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m3	3.2			
	コンクリート舗装	C15+RC15 歩道用	m ²	30.9			
	塗床	コンクリート舗装面 防塵塗装	m ²	30.9			
	歩車道境界ブロック	W180/200×300 直線 基礎共	m	32.4			
	歩車道境界ブロック	W180/200×300 曲線 基礎共	m	6.8			
排水			式	1			
	根切	ツボ布	m3	110			
	埋戻し	B種	m3	63.6			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m3	46.4			
	横断用 自由勾配側溝	溝幅300×H400 グレーチング蓋T-20	m	37.4			
	横断用 自由勾配側溝	溝幅300×H500 グレーチング蓋T-20	m	26.6			
	縦断用 自由勾配側溝	溝幅300×H400 グレーチング蓋T-2	m	16.6			
	縦断用 自由勾配側溝	溝幅300×H400 グレーチング蓋T-20	m	20.2			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	雨水枡	既製PC製 300角×H450	か所	6			
		グレーチング蓋T-2					
	雨水枡	既製PC製 300角×H500	か所	1			
		グレーチング蓋T-2					
	雨水枡	既製PC製 300角×H450	か所	8			
		グレーチング蓋T-20					
	雨水枡	既製PC製 300角×H500	か所	5			
		グレーチング蓋T-20					
工作物			式	1			
	【管理棟 スロープ】						
	根切	ツボ布	m3	8.7			
	埋戻し	B種	m3	4.1			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m3	4.6			
	砂利地業	土間下	m3	1.9			
	異形鉄筋	SD295 D10	kg	16.4			
	異形鉄筋	SD295 D13	kg	867			
	鉄筋スクラップ控除	ヘビィー H2	kg	24.1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	kg	849			
	鉄筋運搬費	4t車 加工場～現場	kg	849			
	普通コンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	m3	1.1			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m3	5.7			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力	m3	1.1			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力	m3	5.7			
	普通型枠	小型工作物	m ²	21.9			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	21.9			
	管理棟取合 緩衝材	エラストイト厚30	m ²	3.8			
	排水溝 塗膜防水	糸尺100	m	11.9			
	排水溝 グレーチング蓋	SUS製 溝幅100 細目・ノンスリップ・枠共	m	1.5			
	排水溝 地中排水管	VP100	m	0.4			
	スロープ手すり	SUS製 φ 42.7×H750	m	22.0			
	床コンクリート刷毛引き		m ²	13.5			
	笠木コンクリート直均し	W200	m	22.0			
	排水溝 コンクリート直均し	溝幅50 塗膜防水下地	m	11.9			
	排水溝 防水モルタル塗り	W100×D50	m	1.5			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	下地調整	C-1 コンクリート面	m ²	4.4			
	防水型複層塗材E	ゆず肌状	m ²	4.4			
	【搬入業者用トイレ】						
	根切	ツボ布	m ³	7.8			
	埋戻し	B種	m ³	2.0			
	建設発生土運搬	10t車 DID区間無 1.0km以下	m ³	5.8			
	砂利地業	土間下	m ³	1.2			
	溶接金網敷き	φ4 150×150	m ²	9.7			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 S15cm	m ³	4.6			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力	m ³	4.6			
	普通型枠	小型工作物	m ²	12.3			
	型枠運搬費	4t車 30km以内	m ²	12.3			
	トイレユニット	大便器2+小便器1 +手洗い2	式	1			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 16 号	電気設備工事 外構						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
配管工事			式	1			
	浸出水調整槽①建屋内 金属製可とう電線管	F30	m	20			
	浸出水調整槽①建屋 壁貫通BOX	150□×150D FRP製、2個	か所	1			
配線工事			式	1			
	600Vポリエチレンケーブル	5.5mm ² -2C	m	968			
	600Vポリエチレンケーブル	8mm ² -2C	m	308			
	600Vポリエチレンケーブル	8mm ² -3C	m	53			
	600Vポリエチレンケーブル	14mm ² -2C	m	394			
	600Vポリエチレンケーブル	14mm ² -3C	m	57			
	600Vポリエチレンケーブル	22mm ² -2C	m	30			
	600Vポリエチレンケーブル	22mm ² -3C	m	128			
	600Vポリエチレンケーブル	38mm ² -2C	m	152			
	600Vポリエチレンケーブル	38mm ² -3C	m	269			
	600Vポリエチレンケーブル	60mm ² -3C	m	79			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	600Vポリエチレンケーブル	150mm ² -3C	m	158			
	600Vポリエチレンケーブル	200mm ² -3C	m	79			
	LAN用ケーブル	4P	m	162			
	600V絶縁電線	5.5mm ²	m	627			
	600V絶縁電線	14mm ²	m	285			
電灯設備			式	1			
	LED照明器具	取付ポール含む	灯	10			
	同上電源中継用JB	ブラボックス+端子台	個	6			
	照明ポール廻り 可とう電線管	φ 30FEP管	m	9			
	維持管理業者事務所用 分電盤	2P30A×6他	個	1			
	同上配線ダウンサイズ BOX	ブラボックス+端子台	個	1			
	分電盤廻り 可とう電線管	φ 30FEP管	m	2			
	照明用ポール部 根切り	バックホウ0.13m ³	m ³	0.320			
	照明用ポール部 埋戻し	バックホウ0.13m ³	m ³	0.080			
	照明用ポール部 コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.240			
	照明用ポール部 型枠	一般用	m ²	1.900			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	照明用ポール部 建設発生土処理	人力(場内敷均	m ³	0.012			
動力設備			式	1			
	加圧給水ポンプ 電動機結線		台	2			
	マンホールポンプ 電動機結線		台	1			
	井戸ポンプ 電動機結線		台	1			
	井戸受水槽ポンプ 電動機結線		台	1			
	ポンプ廻り用 電線管	φ 30FEP管	m	7.5			
	同上電線管用 分岐BOX	200□×150D FRP製	個	2			
架空線路			式	1			
	監視カメラ-1用① ちょう架用メッセン取付等	22mm ² 、径間35m	スパン	10			
	監視カメラ-1用 ② ちょう架用メッセン取付等	22mm ² 、径間5m	スパン	1			
	監視カメラ-2用 ちょう架用メッセン取付等	22mm ² 、径間25m	スパン	1			
	外灯-1他用 ちょう架用メッセン取付等	22mm ² 、径間45m	スパン	1			
	外灯-11用 ちょう架用メッセン取付等	22mm ² 、径間45m	スパン	1			
	監視カメラ-2用 ポール支線	22mm ² 、ステーブロック(1号)	か所	1			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
地中線路			式	1			
	ハンドホール	国土交通省型(2-9)	基	9			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 30	m	208			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 50	m	263			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 65	m	657			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 80	m	353			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 100	m	125			
	地中電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ 150	m	100			
	地中埋設標	コンクリート製	個	40			
	埋設標識シート	地中線路	m	313			
	ハンドホール部 根切り	バックホウ0.13m³	m³	111.000			
	管路部 根切り	バックホウ0.13m³	m³	720.000			
	ハンドホール部 埋戻し	バックホウ0.13m³	m³	89.000			
	管路部 埋戻し	バックホウ0.13m³	m³	684.000			
	ハンドホール部 コンクリート	生コン人力打設	m³	1.530			
	ハンドホール部 型枠	一般用	m²	2.270			

項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
	建設発生土処理	人力(場内敷均し)	m ³	58.000			
監視カメラ設備			式	1			
	監視カメラ-1,-2	架空線引込み 取付ポール含む	台	2			
	監視カメラ-3,-5	埋設線引込み 取付ポール含む	台	2			
	監視カメラ-4	立上線引込み 外灯ポール取付	台	1			
	監視カメラ用ポール部 根切り	バックホウ0.13m ³	m ³	0.559			
	監視カメラ用ポール部 埋戻し	バックホウ0.13m ³	m ³	0.129			
	監視カメラ用ポール部 コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.430			
	監視カメラ用ポール部 型枠	一般用	m ²	0.800			
	監視カメラ用ポール部 建設発生土処理	人力(場内敷均)	m ³	0.022			
合 計							

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 17 号	機械設備工事 トラックスケール排水枳						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
排水設備			式	1			
	PD-1K 排水ポンプ	樹脂製水中ポンプ 自動運転形	台	2			
		40φ×30 L/min×2 m					
	機器据付費		式	1			第17-1号 別紙明細書
	排水用硬質ポリ塩化 ビニル管(VP)	地中 40A	m	7			
	逆止弁(青銅製)	JIS10k 40A	個	2			
	土工事		式	1			第17-2号 別紙明細書
合 計							

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 17-1 号	機械設備工事 トラックスケール排水柵						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機器据付費			式	1			
	機器据付費	PD-1K 0.15kW	台	2			

別紙明細書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

別明 17-2 号	機械設備工事 トラックスケール						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
土工事			式	1			
	根切り(人力)		m ³	0.2			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	0.7			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	m ³	0.5			
	山砂		m ³	0.4			
	残土処理	構内敷ならし	m ³	0.4			

明 細 書

単価使用年月	2024.9
歩掛適用年月	2024.9
労務調整係数	

明 18 号	共通仮設費 積上げ						
項 目	工 種	種 別	単位	数量	単価	金額	摘 要
機械器具等			式	1			
	ラフデレンクレーン	16t吊 オペレーター共	日				
	ラフデレンクレーン	25t吊 オペレーター共	日				
合 計							